吊物装置・舞台幕リスト

吊物装置リスト

NO	名称	数量	方式	長さ	電動機	速度	ワイヤ径	吊数	許容荷重	備考
1	絞り緞帳	1式	電動昇降.WM式	L=17,500	0.75kw.1 1.5kw.2	30m/min	4φ	13	400kg	全開閉5変形
2	引割暗転幕	1式	電動開閉.WM式	L=11,000×2	(開閉)0.4kw	18	(開閉)3φ	9	200	固定吊
3	カスミ幕(1)	1式	併設パイプ吊	L=17,000						ボーダーライトに併設
4	ボーダーライト	1式	手動昇降.CW式	L=17,000			4φ	7	250	
5	サスペンションライト	3式	電動昇降.WM式	L=17,000	3.7kw	12	6.3φ	7	600	
6	袖幕(1)	1対	手動昇降.CW式 手動開閉.ロープ引	L=3,300×2			4φ	4	60	
7	バトン	4式	手動昇降.CW式	L=17,000			4φ	7	200	
8	カスミ幕(2)	1式	同上	L=17,000			4φ	7	200	
9	天井反射板(1)	1式	電動昇降.WT式 電動変角.WM式	周囲に依る	2.2kw 0.4kw	3 1.5	9φ 4φ	6	3,200	フレーム木工事共　2:2ローピング
10	袖幕(2)	1対	手動昇降.CW式 手動開閉.ロープ引	L=3,300×2			4φ	4	60	
11	カスミ幕(3)	1式	手動昇降.CW式	L=17,000			4φ	7	200	
12	引割幕	1式	手動昇降.CW式 電動開閉.WM式	L=11,000×2	0.4kw	12	4φ	9	170	カットマスク兼用　全開閉共4停止
13	スクリーン	1式	電動昇降.WT式	周囲に依る	1.5kw	6	6.3φ	5	500	天,地,袖カットマスク併設.フレーム共
14	袖幕(3)	1対	手動昇降.CW式 手動開閉.ロープ引	L=3,300×2			4φ	4	60	
15	カスミ幕(4)	1式	併設パイプ吊	L=17,000						ホリゾントライトに併設
16	ホリゾントライト	1式	電動昇降.WM式	L=17,000	2.2kw	12	6.3φ	7	450	
17	バック幕	1式	手動昇降.CW式 手動開閉.ロープ引	L=11,000×2			4φ	9	150	
18	ホリゾント幕	1式	電動昇降.WM式	L=11,000	0.75kw	12	4φ	7	100	
19	天井反射板(2)	1式	電動変角.WM式	周囲に依る	1.5kw	3	8φ	4	700	フレーム木工事共
20	正面反射板	1式	固定.壁付	同上						〃　〃
21	側面反射板(1)	2式	電動昇降.WM式	同上	1.5kw	2	9φ (11.2φ)	2	1,100	〃　〃　2:1ローピング
22	側面反射板(2)	2式	手動旋回.手押式	同上						〃　〃
23	客席前仕切カーテン	1式	電動昇降.WM式	L=21,140	1.5kw	15	3φ	15	150	定形絞り上げ
24	制御盤	1面	露出型.自立型							
25	舞台袖操作盤	1面	露出型.壁付							
26	調光室操作盤	1面	同上							

(註)1.WM式はワイヤー巻取式,WT式はワイヤートラクション式,CW式はカウンターウエイト式. 2.吊パイプはSTK42.7φ, 2.3t(カスミ幕併設用はCP 25φ)

舞台幕リスト

NO	名称	数量	寸法	品名	ヒダ数	備考
1	絞り緞帳	1張	W17,500×H12,500	川島織物 新[illegible]	平均3.5倍	上部ケタ組ピッチ300　吊ピッチ1400×10山+1750×2山 オモリ袋13ヶ所
2	引割暗転幕	2枚	11,000×9,500	川島織物 ナイトシティ	2倍	〃　〃
3	カスミ幕(1).(2)	2枚	17,000×3,000	同上	〃	〃　〃
4	袖幕(1)～(3)	6枚	3,500×8,500	同上	〃	〃　〃　テンション用砂袋各1ヶ所
5	カスミ幕(3).(4)	2枚	17,000×2,500	同上	〃	〃　〃
6	引割幕	2枚	11,000×8,500	同上	〃	〃　〃　テンション用砂袋1ヶ所
7	天カットマスク	1枚	11,000×650	同上	ナシ	〃　〃　裾パイプ袋仕立て
8	地カットマスク	1枚	11,000×1,200	同上	〃	〃　〃　裾オモリチェーン付
9	袖カットマスク	2枚	900×5,450	同上	〃	〃　〃　〃
10	スクリーン	1枚	サイズ10,400×4,100	サンライト	〃	四方丸鳩目ピッチ150　スクリーン W10,100×H3,800
11	バック幕	2枚	11,000×7,500	川島織物 ナイトシティ	2倍	上部ケタ組ピッチ300　テンション用砂袋1ヶ所
12	ホリゾント幕	1枚	17,000×7,500	11号帆布	ナシ	〃　〃　裾パイプ袋仕立て
13	客席前仕切カーテン	1枚	21,140×8,000	川島織物 D-5720	1.7倍	〃　〃　吊ピッチ1510×14山 オモリ袋15ヶ所